



POKAZANE KRZYŻULCE PODPARTE



TARCICA:			USTAWIENIA OGÓLNE:	
WEZŁ Od - Do	STEŻ. mm	OBC. kN/m2	GRUBOŚĆ TARCICY: (mm)	45
1-11	1000	0.75	ROZSTAWY WIĄZARÓW: (mm)	900
2-4	900		KLASA BEZPIECZEŃSTWA:	2
5-12	1000	0.75		
5-1	2000	0.35		
2-9	Nie			
4-7	Nie			
3-7	Nie			
3-9	Nie			
2-10	Nie			
4-6	Nie			
			OBCIĄŻENIA (kN/m2):	
			ŚNIEG (WARTOŚĆ BAZOWA):	1.20
			WIATR (WARTOŚĆ BAZOWA):	0.52
			OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY	
			INNE OBCIĄŻENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEŃ	

INFORMACJE OGÓLNE:
WIĄZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCĄ PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 3692
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCEŃ.
NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
OBCIĄŻENIA: PN-EN 1991 + NA
OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIĄŻENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

WERSJA: 2015 SR2 CZAS: 04.31			Dom jednorodzinny typu "E-119" do adaptacji wiązar OB9	
	SPORZĄDZIŁ mgr inż. D.Hojczyk	SPRAWDZIŁ	NR ZLECENIA	
	Trzebiatów, 2015-08-19		SKALA 1:35	
			KOD RYSUNKU 1	REG. 1